

Ausschreibungstext Frey - Tempus K
(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

Pos. 01 Frey - Tempus K Schachtsystem

Frey - Tempus AGK

Einzügig in geschosshoher Ausführung bestehend aus Ziegelsplittmantelstein mit eingebauter Abgasleitung aus Keramik für Brennwertfeuerstätten mit Abgasführung im Überdruck/Unterdruck bis 200° C, einschließlich der nachstehend beschriebenen Zubehörteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.
Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

Frey - Tempus AGK	_____	
Menge	_____	stgdm
l. W. Abgasleitung	_____	mm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

Pos. 02 Fußteil (ME = Stück)

Fußteil mit Revisionsöffnung und Revisionsgittertüre für Keramik Abgasleitung für **Frey-Tempus AGK** _____

Pos. 03 Rauchrohranschluss (ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Keramikzug Abgasleitung mit 2 Stück Anschluss-Adaptern, für lichte Weite _____mm

Pos. 04 Dachgeschoss-Revisionstüre (ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für Keramikzug Abgasleitung, für lichte Weite _____mm

Pos. 05 Mündungsausführung (ME = Stück)

Mündungsausführung inkl. Endplatte bündig für **Frey-Tempus AGK** _____

Pos. 06 Mündungsausführung Edelstahl (optional) (ME = Stück)

Endplatte aus Edelstahl mit Mündungskonus für **Frey - Tempus AGK** _____

Pos. 07 Biegesteife Verbindung (ME = Stück)

Biegesteife Verbindung (pro Elementstoß)

Pos. 08 Versetzschlaufen (ME = Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück).

Pos. 09 Schornsteinhalter

(ME = Set)

Schornsteinhalter (Set à 4 Stück)

Pos. 10 Schornsteinkopfverkleidung

(ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil
passend zum Schornstein **Frey-Tempus AGK** _____

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt
Farbauswahl: weiß / beton grau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß _____ cm
max. Höhe _____ cm
Dachneigung _____ Grad
incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen
der Kranösen.