

Ausschreibungstext Frey - Tempus K
(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

Pos. 01 Frey - Tempus K Schachtsystem

Frey - Tempus AGVRK

Zweizügig kombiniert, mit Installationsschacht in geschosshoher Ausführung: Abgasschacht bestehend aus Ziegelsplittmantelstein mit eingebauter Abgasleitung aus Keramik für Brennwertfeuerstätten mit Abgasführung im Überdruck/Unterdruck bis 200° C und Keramikrohr für feste Brennstoffe einschließlich der nachstehend beschriebenen Zubehörteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.
Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

Frey - Tempus AGVRK _____

Menge	_____	stgdm
I. W. Abgasleitung	_____	mm
I. W. Keramikzug	_____	cm
I. W. Installationsschacht	_____	cm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

Pos. 02 Fußteil (ME = Stück)

Fußteil mit Revisionsöffnung und Revisionsgittertüre für Keramik-Abgasleitung kombiniert mit Putztüranschluss und eingebauter Putztüre für Keramikzug feste Brennstoffe und Revisionstüre für Installationsschacht für **Frey-Tempus AGVRK** _____

Pos. 03 Rauchrohranschluss Abgasleitung (ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Abgasleitung Keramik mit 2 Stück Anschluss-Adaptern, für lichte Weite _____ mm

Pos. 04 Rauchrohranschluss Keramikzug (ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Keramikzug mit Rauchrohrfrontplatte für lichte Weite _____ cm

Pos. 05 Dachgeschoss-Revisionstüre Abgasleitung (ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für Abgasleitung Keramik für lichte Weite _____ mm

Pos. 06 Dachgeschoss-Revisionstüre Keramikzug (ME = Stück)

Putztüranschluss mit Revisionstüre für Keramikzug für lichte Weite _____ cm

Pos. 07 Dachgeschoss-Revisionstüre für Installationsschacht

Dachgeschoss-Revisionstüre für Installationsschacht (ME = Stück)
für lichte Weite _____ cm

Pos. 08 Mündungsausführung

Mündungsausführung inkl. Endplatte bündig für Abgasleitung
bzw. kombiniert mit Mündungskonus für Keramikzug für
Frey-Tempus AGVRK _____

Pos. 09 Mündungsausführung Edelstahl (optional) (ME = Stück)

Mündungsausführung inkl. Endplatte aus Edelstahl für Abgasleitung
bzw. kombiniert mit Mündungskonus für Keramikzug für
Frey-Tempus AGVRK _____

Pos. 10 Biegesteife Verbindung (ME = Stück)

Biegesteife Verbindung (pro Elementstoß)

Pos. 11 Versetzschlaufen (ME = Stück)

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück)

Pos. 12 Schornsteinhalter (Set à 4 Stück) (ME = Set)**Pos. 13 Fugenkitt 1,5 kg** (ME = Stück)**Pos. 14 Schornsteinkopfverkleidung** (ME = Stück)

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil
passend zum Schornstein **Frey-Tempus AGVRK** _____

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt
Farbauswahl: weiß / betongrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß _____ cm
max. Höhe _____ cm
Dachneigung _____ Grad
incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen
der Kranösen.